

Приложение 5
к Порядку выдвижения, внесения,
обсуждения, рассмотрения
инициативных проектов,
а также проведения их конкурсного
отбора в городском округе - городе
Барнауле Алтайского края

ИНИЦИАТИВНЫЙ ПРОЕКТ

№ п/ п	Общая характеристика инициативного проекта	Сведения
1.	Наименование инициативного проекта, указание на территорию города Барнаула или его часть, в границах которой будет реализовываться инициативный проект, в соответствии с порядком, установленным решением городской Думы	«Безопасный спорт» Реализация проекта в границах территориального общественного самоуправления Петровского микрорайона Железнодорожного района, утвержденных решением Барнаульской городской Думы от 26.03.2010 № 271, (в редакции решения от 28.02.2011 № 463).
2.	Описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей города Барнаула или его части, на решение которой направлен инициативный проект	В 2021 году в рамках инициативного проекта «Здоровье. Спорт. Успех» на стадионе школы были оборудованы две спортивные площадки: тренажерная и воркаут площадка. Площадки рассчитаны на круглогодичное использование. Воркаут площадка в рамках проекта была отсыпана мелкой крошкой. Во время занятий на спортивном оборудовании воркаут площадки показало, что мелкая крошка травмо опасна для детей. С 2021 года родители и преподаватели неоднократно поднимали

		вопрос безопасности детей при занятиях на воркаут площадке.
3.	Обоснование предложений по решению указанной проблемы. Содержание инициативного проекта.	Для решения обозначенной проблемы сформирована инициативная группа из числа родителей, жителей Петровского микрорайона и сотрудников школы №68, которыми проведена работа по изучению мнения о необходимости монтажа бесшовного покрытия из резиновой крошки через участие в инициативном проекте. Для учета мнения жителей организован сбор подписей 110 граждан в поддержку данного проекта. Подготовлены предварительные расчеты и сметная документация на реализацию проекта. Инициативной группой проработан вопрос по привлечению ТОС Петровского микрорайона и жителей к участию в данном проекте. В рамках проекта на воркаут площадке будет проведена выемка грунта, подготовлено бетонное основание и уложено бесшовное резинополимерное покрытие (123,12 кв.м.). Инженерные коммуникации и иные объекты, препятствующие проведению работ на данном участке, отсутствуют. В ходе реализации проекта будет осуществляться общественный контроль. Пользование реализуемым инициативным проектом планируется на длительный


		срок (10 лет и более). Привлечение СМИ для освещения реализации проекта будет активизировать инициативу населения для дальнейшего участия в данных проектах.
4.	Описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициативного проекта	Спортивными зонами школы №68 пользуются учащиеся школы, родители, преподаватели и жители близлежащих домов Петровского микрорайона, так как воркаут – разновидность любительской спортивной культуры. Это социально-значимый проект, так как на воркаут-площадке может заниматься и профессиональный спортсмен, и любитель, и человек с ограниченными возможностями. Данный проект объединит всех для решения общей цели. Для реализации проекта планируется привлечь родителей, сотрудников школы, активных жителей микрорайона (около 60 человек) для уборки и благоустройства территории, на которой планируется устройство площадки. Устройство мягкого бесшовного резинополимерного покрытия на воркаут площадке повысит качество и безопасность физической подготовки учащихся школы №68 и жителей близлежащих домов микрорайона.
5.	Количество прямых благополучателей от реализации проекта	более 1600 человек.
6.	Планируемые сроки реализации	с 01.04.2026 - 01.11.2026

	инициативного проекта	
7.	Общая стоимость инициативного проекта (предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта)	492 800 рублей
8.	Запрашиваемый объем средств бюджета города (указание на объем средств бюджета города в случае, если предполагается использование этих средств на реализацию инициативного проекта), %	85% - 418 880 рублей
9.	Сведения о планируемом (возможном) финансовом участии заинтересованных лиц в реализации данного проекта (планируемый объем инициативных платежей), %	15 % - 73 920 рублей
10	Сведения о планируемом имущественном и (или) трудовом участии в реализации инициативного проекта физических лиц, без учета инициативных платежей	Преподаватели, учащиеся школы №68 и жители микрорайона (60 человек) примут участие в санитарной очистке и благоустройстве территории вокруг воркаут площадки.
11	Сведения о планируемом имущественном и (или) трудовом участии в реализации проекта юридических лиц, без учета инициативных платежей	ТОС Петровского микрорайона примет участие в вывозе грунта с территории воркаут площадки, предоставит инвентарь и технику.
12	Расходы на эксплуатацию и содержание инициативного проекта на первый и последующие годы (при наличии)	Расходы на эксплуатацию и содержание воркаут площадки планируется за счет средств школы №68.
13	Информация об инициаторах проекта	Белых Татьяна Андреевна – житель микрорайона; Бизюкова Елена Георгиевна – житель микрорайона; Вильямовская Галина Юрьевна - житель микрорайона; Кочаринский Олег Валентинович – преподаватель школы №68, житель микрорайона; Куранда Любовь Николаевна – житель микрорайона;

		Коровина Ольга Федоровна – житель микрорайона; Лазарева Светлана Васильевна – житель микрорайона; Сухинина Татьяна Николаевна – житель микрорайона; Усанина Оксана Александровна – житель микрорайона; Яковлев Андрей Иванович – преподаватель школы №68, житель микрорайона.
--	--	--

14	Фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя инициативного проекта, номер телефона, почтовый и электронный адрес
----	---

Руководитель инициативной группы (руководитель)



подпись



(факт)

1
)
2

1
2

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

"

2025

года

"

"

2025

года

Наименование программного продукта

Наименование редакции сметных нормативов

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Реквизиты письма Минстроя России об индексации изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №

МБОУ «СОШ №68» находящегося по адресу: г. Барнаул, ул. Антона Петрова, 130
(наименование объекта капитального строительства)

Безопасный спорт (площадка воркаут)
(наименование работ и затрат)

Письмо Минстроя России от 22.08.2025 № 49743-А/П09

Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края от 21.04.2025 № 275

22. Алтайский край

Алтайский край

МБОУ «СОШ №68» находящегося по адресу: г. Барнаул, ул. Антона Петрова, 130
(наименование стройки)

Составлен	ресурсно-индексным	методом
Основание	(проектная и (или) иная техническая документация)	
Составлен(а) в текущем уровне цен	01.07.2025	
Сметная стоимость	492,80 тыс.руб.	
	в том числе:	
	строительных работ	410,67 тыс.руб.
	монтажных работ	0,00 тыс.руб.
	оборудовании	0,00 тыс.руб.
прочих затрат		0,00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих		15,44 тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов		2,72 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих		37,90 чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов		4,34 чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество				Сметная стоимость, руб.			
				на единицу измерения	коэффициенты	коэффициенты	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Подача для возмута											
1	ГЭСН01-02-057-01	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1 1 ОТ(ЗТ)	100 м3	0,12312	1	0,12312					5 614,70
			чел.-ч			14,52816					5 614,70
			чел.-ч	118		14,52816					5 614,70
			Итого прямые затраты								
			ФОТ								5 614,70
			%	89		89					5 614,70
			%	40		40					4 997,08
			Пр/812-001.2-1, Приказ № НР Земляные работы, выполняемые ручным способом 812лр от 21.12.2020 п.25 Пр/774-001.2, Приказ № СП Земляные работы, выполняемые ручным способом 774лр от 11.12.2020 п.16								2 245,88
			Всего по позиции								12 857,66
			104 431,94								12 857,66
2	ГЭСН27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3	0,06156	1	0,06156					528,04
			чел.-ч			1,329696					528,04
			1 ОТ(ЗТ)			1,329696					528,04
			1-100-23 Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	21,6	1,329696					528,04
			2 ЗМ								510,21
			ОТм(ЗТм)	чел.-ч		0,8242884					134,29
			91.01.01-035 Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	2,59	0,1036363	887,54	1,46	1 295,81		66,14
			4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	2,59	0,1036363		1,43	638,21		254,39
			91.01.02-004 Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	2,3	0,0920322	1 933,00		2 764,19		58,74
			4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	2,3	0,0920322			638,21		168,75
		91.06.05-011 Поручники одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	2,46	0,65	0,0984344			1 714,39		53,75
			4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	2,46	0,65		1,42	3 396,07		311,81
			91.06.03-030 Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т	маш.-ч	12,21	0,4885709	2 391,60		638,21		60,34
			4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	12,21	0,65		1,39	1 449,96		19,77
			91.13.01-038 Машины поливомочные, вместимость цистерны 6 м3	маш.-ч	1,04	0,65	1 043,14		475,11		11,08
			4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	1,04	0,65			11,08		11,08
			4 М								25,72
			01.7.03.01-0001 Веда	м3	7	0,43092					11,08
			02.2.05.04 Щебень из плотных горных пород	м3	0	0					3 326,32
			Итого прямые затраты								1 038,25
П.Н		ФОТ	%	147		147					1 526,23
			%	134		134					1 391,26
			Пр/812-021.0-1, Приказ № НР Автомобильные дороги 812лр от 21.12.2020 п.25 Пр/774-021.0, Приказ № СП Автомобильные дороги 774лр от 11.12.2020 п.16								6 243,81
			Всего по позиции								101 426,41
			Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 400, фракция 40-80(70) мм								8 077,95
			м3	7,51032	1	7,51032	1 558,81	0,69			8 077,95
			Всего по позиции								8 077,95
			Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских								9 298,70
			1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч		22,03848					9 298,70
			1-100-30 Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	179	22,03848					3 662,04
			2 ЗМ								2 214,20
			ОТм(ЗТм)	чел.-ч		3,5163072					2 214,20
3	ГЭСН06-01-001-16		100 м3	0,12312	1	0,12312					9 298,70
			чел.-ч			22,03848					9 298,70
			чел.-ч	179		22,03848					3 662,04
			Всего по позиции								12 857,66
			104 431,94								12 857,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т	Маш.-ч	26,06			3,2085072				1 024,78	3 288,01
	4-100-060 ОТМ(3тм) Средний разряд, машинистов 6	чел.-ч	26,06			3,2085072				638,21	2 047,70
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	Маш.-ч	0,9			0,110808				1 654,90	183,38
	4-100-060 ОТМ(3тм) Средний разряд, машинистов 6	чел.-ч	0,9			0,110808				638,21	70,72
	91.06.05-011 Потручники одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м³, грузоподъемность 5 т	Маш.-ч	0,25			0,03076				1 714,39	52,77
	4-100-050 ОТМ(3тм) Средний разряд, машинистов 5	чел.-ч	0,25			0,03076				546,02	16,81
	91.07.04-001 Вибраторы глубинные	Маш.-ч	9			1,10808		10,37	1,31	13,58	15,05
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	Маш.-ч	1,35			0,166212				639,71	106,33
	4-100-040 ОТМ(3тм) Средний разряд, машинистов 4	чел.-ч	1,35			0,166212				475,11	78,97
	91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	Маш.-ч	4,3			0,529416				31,17	16,50
	4 М										348,68
	01.7.03.01-0001 Вода	М3	0,73			0,0898776				25,72	2,31
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	0,24			0,0295488				6,58	0,19
	01.7.07.12-0024 Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм	М2	30			3,6936	12,83	1,24		15,91	58,77
	01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для сварки низкоуглеродистых и углеродистых сталей УОНИ 13/45, 342А, диаметр 4-5 мм	кг	5			0,6156	155,63	1,07		166,52	102,51
	01.7.15.06-011 Газодымостроительные	т	0,002			0,0002462	70 296,20	1,29		90 682,10	22,33
	03.1.02.03-0011 Известь строительная негашеная комова, сорт I	т	0,01			0,0012312	5 275,05	1,65		8 703,83	10,72
	08.3.03.06-0002 Проволока горючкатанная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм	т	0,0102			0,0012558	60 258,20	1,2		72 309,84	90,81
	11.1.03.06-0079 Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт III	М3	0,04			0,0049248	5 764,42	2,15		12 393,50	61,04
Н	04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона	М3	101,5			12,49668					
Н	08.4.03.03 Арматура	т	8,1			0,997272					
Н	11.1.03.06 Шиты из досок	М2	3,6			0,443232					
	Итого прямые затраты ФОТ	%	102			102					15 523,62
	Пр/612-006-0-1, Приказ № НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в 812лр от 21.12.2020 п.25 строительстве	%	58			58					11 512,90
	Пр/774-006.0, Приказ № СЛ Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в 774лр от 11.12.2020 п.16 строительстве	%									11 743,16
	Всего по позиции				1	123,12	134,05	1,22		275 700,62	33 944,26
4	ФСБЦ-08.1.02.17-0081 Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 3 мм, размер ячейки 50х50 мм	М2	123,12							163,54	20 135,04
	Всего по позиции										20 135,04
5	ФСБЦ-04.1.02.01-0005 Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), класс В15 (М200)	М3	12,55824		1	12,55824				7 108,13	89 265,60
	Всего по позиции										89 265,60
6	ТЛ_102_22_2221256406_24.0 Монтаж бесшовного покрытия из резиновой крошки спортивной площадки, толщина 10 мм (с материалом)	М2	123,12		1	123,12				1 916,67	235 980,41
	Всего по позиции										235 980,41
	Итого по разделу 1 площадка для воркаута :										377 923,64
	Всего прямые затраты (справочно)										
	в том числе:										
	Оплата труда рабочих										15 441,44
	Эксплуатация машин										5 939,03
	Оплата труда машинистов (Отм)										2 724,41
	Материалы										353 818,76
	Строительные работы										406 504,73
	в том числе:										
	оплата труда										15 441,44
	эксплуатация машин и механизмов										5 939,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	оплата труда машинистов (Отм)										2 724,41
	материалы										353 818,76
	накладные расходы										18 266,47
	сметная прибыль										10 314,62
	Всего ФОТ (справочно)										18 165,85
	Всего накладные расходы (справочно)										18 266,47
	Всего сметная прибыль (справочно)										10 314,62
	Всего по разделу 1 площадь для въезда										406 504,73
	справочно:										235 980,41
	Материальные ресурсы, отсутствующие в ОРСН										37,896336
	Затраты труда рабочих										4,3405956
	Затраты труда машинистов										
Раздел 2. вывоз мусора											
7	49-1	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с	1т груза	14,4	1	14,4				79,40	1 143,36
		погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3									1 143,36
		Всего по позиции								209,55	3 017,52
8	02-15-1-01-0010	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами	1т груза	14,4	1	14,4					
		трудоемкостью до 15 т по дорогам с усовершенствованным									
		(асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным,									
		обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на									
		расстояние 10 км									
		Всего по позиции									3 017,52
Итого по разделу 2 вывоз мусора :											
		Всего прямые затраты (справочно)									4 160,88
		в том числе:									
		Перевозка									4 160,88
		Строительные работы									4 160,88
		Перевозка									4 160,88
		Всего по разделу 2 вывоз мусора									4 160,88
Итого по смете:											
		Всего прямые затраты (справочно)									382 084,52
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									15 441,44
		Эксплуатация машин									5 939,03
		Оплата труда машинистов (Отм)									2 724,41
		Материалы									353 818,76
		Перевозка									4 160,88
		Строительные работы									410 665,61
		Строительные работы									406 504,73
		в том числе:									
		оплата труда									15 441,44
		эксплуатация машин и механизмов									5 939,03
		оплата труда машинистов (Отм)									2 724,41
		материалы									353 818,76
		накладные расходы									18 266,47
		сметная прибыль									10 314,62
		Перевозка									4 160,88
		Всего ФОТ (справочно)									18 165,85
		Всего накладные расходы (справочно)									18 266,47
		Всего сметная прибыль (справочно)									10 314,62
		Всего с непредвиденными									410 665,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	НДС 20%										82 133,12
	ВСЕГО по смете										492 798,73
	справочно:										
	Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН					37 896336					235 980,41
	Затраты труда рабочих										
	Затраты труда машинистов					4 3405956					

Составил:

[должность, подпись (инициаль, фамилия)]

Проверил:

[должность, подпись (инициаль, фамилия)]

1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869, с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

2. Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

3. Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

